

УЛ. Пролетарская 22"Б"

(наименование стройки)

Фасад

(наименование объекта)


Техническое задание

Ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ и затрат и материалов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	3,4292
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ р-р не менее М 50	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	0,4526
3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН «Церезит»	100М2 ПОКРЫТИЯ	3,8818
4	ШПАТЛЕВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ толщина 3 мм Шпаклевка Ветонит V1	100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	1,7025
5	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВДАК Фасадная	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3,8818
6	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНЗЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	3,8818
7	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (НЕТ ПОДЪЕЗДА)	Т ГРУЗА	1,648
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	1,648

Зам.главного инженера-
начальник строительного отдела по ЭЗ и С


Н.Н.Варанкина