

Примечание №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.4.29.2 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Центральный рынок ул.Пролетарская,226
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт фасада по ул. Пролетарская, 226

Основание:

Сметная стоимость	229850 руб.
строительных работ	229850 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	69038 руб.
Нормативная трудоемкость	456 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексам за май 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	3,4292	184,9		634	634		20,8	71,33
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	184,9						
2	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	0,4526	3231,36	1,21	1463	910	1	201,84	91,35
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,1906							
			Т							
4	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН	3,8818	84,11	1,47	326	320	6	7,53	29,24
			100М2 ПОКРЫТИЯ	82,55	0,16			1		
5	101- 4243 СЦ14_2017- 05С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 ЦЕНА=47.88/5.55 Клз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	58,2	8,63		502				
			Л							
6	ТЕРр- 62- 25- 007	ШПАТЛЕВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ТОЛЩ,3мм	1,7025	1043,17	1,88	1776	390	3	23,6	40,18
			100М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕР	229,06						
7	ССЦ01- 113- 0196	ШПАТЛЕВКА ХВ- 005 СЕРАЯ	-0,0851	16238		-1382				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Аксон"	Шпатлевка Ветонит VH цвет серый Расход: 1,2кг/м2 при толщ.слоя 1мм ЦЕНА=17250/1.18/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ) Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ)	0,6129	2633,99		1614				
9	ТЕР- 15- 04- 014- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	3,8818	782,45	5,69	3037	318	22	7,75	30,09
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР		82,01						
10	ТЕР- 08- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	3,8818	846,44	7,49	3286	1910	29	50,03	194,19
		100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК		491,88						
11	ФССЦпг- 1- 1- 1- 41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,648	42,98		71				
		т груза								
12	ФССЦпг- 3- 21- 1- 12	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1,648	12,2		20				
		т груза								

Итого по смете: 11347 4482 61 456,37

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р12	[1, 6]	80 %	ФОТ	819	
п. Р11	[2-3]	79 %	ФОТ	719	
п. 15	[4, 9]	94.5 %	ФОТ	604	
п. 8	[10]	109.8 %	ФОТ	2097	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			4239	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р12	[1, 6]	50 %	ФОТ	512	
п. Р11	[2-3]	50 %	ФОТ	455	
п. 15	[4, 9]	46.75 %	ФОТ	299	
п. 8	[10]	68 %	ФОТ	1299	
	ИТОГО сметная прибыль			2565	
	Прямые затраты			11347	
	Основная зарплата			4482	
	Материальные затраты			6713	
	Эксплуатация машин			61	
	в тч ЗП машинистов			1	
	Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ (смета)			91	
	Накладные расходы (по смете)			4239	
	Сметная прибыль (по смете)			2565	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			18151	
	Всего в ценах января 2000 г.			18151	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1.05		75	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1.05		21	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			18156	
	Пересчет в текущие цены индексами за май 2017 г.				
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	15.4		69023	
	З/плата машинистов в тек. ценах	15.4		15	
	Эксплуатация машин в тек. ценах	7.13		435	
	Материалы в тек. ценах	5.55		37257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		10.43		782				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		9.59		201				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				983				
		Итого в тек. ценах без оборудования				107698				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)		13.09		55489				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536- ИП/12/ГС)		12.32		31601				
		ИТОГО				194788				
		НДС		18 %		35061,84				
		ВСЕГО с НДС				229849,84				

Составил:

Проверил:

Начальник Сметного отдела	
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»	
<i>Носова</i>	Носова Т. П.
« 4 »	июль 20 17

Восникова А. А.

Вороженица И. И.

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Сметная стоимость проверена и составляет <u>229.85</u> тыс. руб.