

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП "Центральный рынок"

Талкин И.А.

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

Торговый павильон расположенный в гор. Кирове по ул. Милицейская 31

(наименование стройки)

Пристрой с Ю-Западной стороны торгового павильона по ул. Милицейская 31

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

Замена водосточной системы

Основание: Рабочие чертежи

Сметная стоимость	134397 руб.
строительных работ	123778 руб.
монтажных работ	10619 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.

Средства на оплату труда 17879 руб.

Нормативная трудоемкость 117 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001/2016 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Демонтаж существующей системы</b>										
1	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83%( НР= 66 руб.) СП=65%( СП= 52 руб.)	100М <sup>2</sup> ПОВЕРХНОСТИ	81,1	0,21	80	80		9,1	9,02
2	ФСНГ- 01- 01- 001- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,1189 Т ГРУЗА	42,98		5				
3	ФСНГ- 03- 21- 001- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1109 Т ГРУЗА	12,2		1				
<b>Итого: Демонтаж существующей системы</b>						<b>86</b>	<b>80</b>			<b>9,02</b>

**Монтаж водосточной системы:**

4	ТЕР- 12- 01- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108%( НР= 378 руб.) СП=55,25%( СП= 193 руб.)	0,991 М <sup>2</sup> ЖЕЛОБОВ	7680,78	30,91	7612	347	31	36,12	35,8
5	ССЦ01- 101- 0173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	-0,0038 Т	10953		-42				
6	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,4478 Т	12934		-5790				
7	ООО"Ижорастройком"	ЖОЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ Цена: 137,1,25:1,18 5,52=16,83	1 М Г	16,83		1668				

0М"

8	ТЕРр- 58- 10- 001	СМЕННА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ( ПРИМЕНИТЕЛЬНО) НР=83%( НР= 107 руб.) СП=65%( СП= 84 руб.)	0,36 100М	6461,68 357,18	11,12	2326	129	4	36,8	13,2
9	ССЦ01- 201- 1101	ЗВЕНЬЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	41,22 М	53,2		-2193				
10	ООО"Стройгарант"	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Цена:210;1,18;5,52=32,24	3 М.Г.	32,24		1161				
11	ООО"Стройгарант"	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНОЕ Цена:180;1,18;5,52=28,86	9 ШТ	28,86		260				
12	ООО"Стройгарант"	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНОЕ Цена:188;1,18;5,52=28,86	9 ШТ	28,86		260				
13	ТЕРр- 58- 10- 003	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ НР=83%( НР= 93 руб ) СП=65%( СП= 73 руб.)	0,18 100ШТ	3948,64 620,22	6,84	711	112	1	63,9	11
14	ССЦ01- 201- 1102	КОЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 140 ММ, МАРКА ТВ- 140	1,16 ШТ	33,2		-598				
15	ТЕР- 12- 01- 008- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОЯСКИ, БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=108%( НР= 274 руб.) СП=55,25%( СП= 140 руб.)	4,6384 100М2ФАС А.Д.А (БЕЗ БЫНЖТА	466,37 54,7	1,08	2163	254	5	5,64	26,
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	14,8 Т	12934		-1860				
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Цена:41288,81;5,52=7479,86	0,1438 Т	7479,86		1076				

**Итого: Монтаж водоотводной системы:** 6751 842 41 86, 3

**Монтаж саморегулирующегося кабеля**

18	ФЕРм- 08- 02- 147- 10	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ НР=95%( НР= 224 руб.) СП=65%( СП= 153 руб.)	1,497 00М КАБЕЛЯ	215,29 154,21	61,08 3,07	322	231	91	14,08	21,
19	ООО"Профикаб"	КАБЕЛЬ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ 30 КСТМ2 ЦЕНА:303;1,18;5,52=46,32	1,497 М	46,52		6964				
20	Прайс	ФИКСАТОРЫ Цена:10;1,18;5,52=1,53	1 ЛТ	1,53		151				

**Итого: Монтаж саморегулирующегося кабеля:** 7437 231 91 21, 5

**Итого по смете:** 14274 1153 132 116, 8

Прямые затраты	14274
Основная зарплата	1153
Материальные затраты	12983
Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов	132 8

Транспорт грузов с ПРР по сб. Ф.ИП (смета)		6
Накладные расходы (по смете)		1142
Сметная прибыль (по смете)		695
Итого СМР в ценах января 2000 г.		16111

Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	5
---	------	---

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)=	1,05	1
Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г.		15907

Пересчет в текущие цены индексами на <u>Июнь 2016</u>		
З/плата основных рабочих в тек. ценах	15,4	17756

З/плата машинистов в тек. ценах	15,4	123
---------------------------------	------	-----

Эксплуатация машин в тек. ценах	6,86	906
---------------------------------	------	-----

Материалы в тек. ценах	5,52	71666
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)	9,72	49

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21	8	8
--	---	---

Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек. ценах без НДС		57
---	--	----

Итого в тек. ценах без оборудования		90385
-------------------------------------	--	-------

НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	13,09	14949
---	-------	-------

СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	12,32	8562
--	-------	------

ИТОГО с НР и СП		113896
-----------------	--	--------

ИТОГО		113896
-------	--	--------

Итого для КСЗ		113896
---------------	--	--------

НДС	18 %	20501,28
-----	------	----------

ВСЕГО с НДС		134397,28
-------------	--	-----------

Составил:

*А.Л. Соснина*

Соснина А.Л.

Проверил:

*Н.Н. Варанкина*

Варанкина Н.Н.

Инженер  
сметного отдела  
муниципального казенного учреждения  
«Управление капитального строительства»  
*В.В. Вавилова* Вавилова М.В.  
« 4 » октября 20 16 г.

муниципальное казенное учреждение  
«Управление  
капитального строительства»  
Сметная стоимость проверена  
и составляет 134,397 тыс. руб.