

Торговый павильон расположенный в гор.Кирове по ул.Милицейская 31

(наименование стройки)

Пристрой с Ю-Западной стороны торгового павильона по ул.Милицейская 31

(наименование объекта)

### Техническое задание

Водоотводная система

Основание: Проект ООО «Строй-Проект» Расчет ливневых стоков.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

#### Демонтаж существующей системы

1	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	0,991
2	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	0,1189
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,1189

#### Монтаж водоотводной системы:

4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ Водосточная система «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ»	100М ЖЕЛОБОВ	0,991
5	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) Водосточная система «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ»	100М	0,36
6	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ И ПОДМОСТЕЙ Водосточная система «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ»	100ШТ	0,18
7	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ, ПОЯСКИ, БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ) Водосточная система «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ»	100М2ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА)	4,6384

#### Монтаж саморегулирующегося кабеля

8	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ Кабель ЗОКСТМ2-ТМ, ФИКСАТОРЫ	100М КАБЕЛЯ	1,497
---	--	-------------	-------

Зам.главного инженера

– начальник строительного отдела

ЭЗ и сооружений



Н.Н.Варанкина